

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Sanácia existujúceho zatepľovacieho systému na obvodovom plášti a obnova bytového domu Nobelova ul. č. 42 - 48/A

**Objekt:** Stavebné úpravy na lodžiách

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP BD Nobelova 42-48/A

Zhotoviteľ:

Spracoval: Rozing, s.r.o.

Miesto: Nobelova 42 - 48/A

Dátum: 26.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 2 Zakladanie

1	289902121	7_Otlčenie alebo osekание vrstiev betónu -0,13800t	m2	62,812		
		"lodzie - obitie 20%" (nater_7+stierka_7)*0,2		62,812		
		Súčet		62,812		

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	622463264	Sanácia betónových konštrukcií, ochranný náter výstuže pred koróziou, ochrana	m2	62,812		
		"sanacia bocnych stien lodzii 20%" (nater_7+stierka_7)*0,2		62,812		
	sanacia	Súčet		62,812		

3	622463266	Sanácia betónových konštrukcií, celoplošná, spôsobená koróziou ocele, hr. 1 mm	m2	62,812		
	sanacia	Súčet		62,812		

4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacía malta na jemné opravy, vysprávka	m2	62,812		
	sanacia	Súčet		62,812		

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	938902071	7_Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	314,059		
		nater_7+stierka_7		314,059		
		Súčet		314,059		

6	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	828,800		
		(2+6+3+6+6+6+3)*(25,6+0,3)		828,800		
	lesenie_lodzie	Súčet		828,800		

7	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	828,800		
	lesenie_lodzie	Súčet		828,800		

8	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	828,800		
	lesenie_lodzie	Súčet		828,800		

9	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,668		
10	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	93,344		
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,668		
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	175,020		
13	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,668		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Sanácia existujúceho zatepľovacieho systému na obvodovom plášti a obnova bytového domu Nobelova ul. č. 42 - 48/A  
**Objekt:** Stavebné úpravy na lodžiách

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP BD Nobelova 42-48/A

Zhotoviteľ:

Spracoval: Rozing, s.r.o.

Miesto: Nobelova 42 - 48/A

Dátum: 26.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	11,668		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

15	711211051	7_Hydroizolačný stierka, vodorovná	m2	56,154		
		(0,3*2*0,1)*8+(2,2*0,2)*8		4,000		
		(0,3*2*0,1)*8*2+(2,8*0,2)*8*2		9,920		
		(0,3*2*0,1)*8*7+(2,8*0,2)*8*7		34,720		
		(0,3*2*0,1)*8+(2,725*0,2)*8		4,840		
	p_stierka	Medzisúččet		53,480		
		"rezerva 5%" p_stierka*0,05		2,674		
	stierka_7	Súččet		56,154		
16	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,118		

### 771 Podlahy z dlaždíc

17	771571125	7_Montáž obkladu z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protisklz. alebo reliéfových do malty 150 x 150 mm	m2	56,154		
		"lodzie" stierka_7		56,154		
	dlazba	Súččet		56,154		
18	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 2 la	m2	58,962		
		dlazba		56,154		
		Súččet		56,154		
19	998771104	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	3,864		

### 783 Dokončovacie práce - nátery

20	783101811,1	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií oškrabaním + repasácia kotvenia	m2	408,109		
		natery		408,109		
		Súččet		408,109		
21	783125530,1	Nátery ocel.konštr. polyuretánový email U2081 Chemopur E	m2	408,109		
		2,48*0,935*2*88		408,109		
	natery	Súččet		408,109		
22	783125730,1	Nátery ocel.konštr. základný Ferro Color P	m2	408,109		
		natery		408,109		
		Súččet		408,109		
23	783814110,1	7_Nátery betónových povrchov Betona	m2	257,905		
		(0,3*2*1,36+(1,36+0,3)*0,1*2)*8+(2,2*0,2*3)*8		19,744		
		(0,3*2*1,36+(1,36+0,3)*0,1*2)*8*2+(2,8*0,2*3)*8*2		45,248		
		(0,3*2*1,36+(1,36+0,3)*0,1*2)*8*7+(2,8*0,2*3)*8*7		158,368		
		(0,3*2*1,36+(1,36+0,3)*0,1*2)*8+(2,725*0,2*3)*8		22,264		
	p_nater	Medzisúččet		245,624		

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Sanácia existujúceho zatepľovacieho systému na obvodovom plášti a obnova bytového domu Nobelova ul. č. 42 - 48/A

**Objekt:** Stavebné úpravy na lodžiách

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP BD Nobelova 42-48/A

Zhotoviteľ:

Spracoval: Rozing, s.r.o.

Miesto: Nobelova 42 - 48/A

Dátum: 26.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"rezerva 5%" p_nater*0,05		12,281		
	nater_7	Súčet		257,905		
24	783814110,2	7_Penetračný nátery betónových povrchov	m2	257,905		
	nater_7			257,905		
		Súčet		257,905		
<b>787</b>		<b>Dokončovacie práce - zasklievanie</b>				
25	787100802	6_Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výťahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2, - 0,01400t	m2	214,257		
		"+ rezerva 5%" 2,48*0,935*88*1,05		214,257		
		Súčet		214,257		
26	787192314	6_Zasklievanie balkónových zábradlí HPL doskami priskrutkovaním na lišty	m2	214,257		
		"+ rezerva 5%" 2,48*0,935*88*1,05		214,257		
		Súčet		214,257		
27	2838008060,1	HPL Doska Kronoplan Color	m2	224,970		
		214,257 * 1,05		224,970		
28	998787104	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,547		

### Celkom

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženým i výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazochoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.